
PRZEDMIAR ROBÓT WW/ 2021
UL. KOŁOBRZESKA 12 - Awaryjne przemurowanie komina

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

NAZWA INWESTYCJI : **Awaryjne przemurowanie komina i naprawa pokrycia z dachówki wokół komina w budynku mieszkalnym wchodzącym w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Bytom**

ADRES INWESTYCJI : **UL. KOŁOBRZESKA 12**

INWESTOR : **BYTOMSKIE MIESZKANIA Jednostka Budżetowa**

ADRES INWESTORA : **41-907 Bytom , ul. Zielna 25B**

BRANŻA : **dekarska - remontowa**

SPORZĄDZIŁ KOSZTORYS : **Witold Wójcik - ZDT**

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : **Adrian Macioł - POM 2**

DATA OPRACOWANIA : **2021-07-01**

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2021-07-01

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

UL. KOŁOBRZESKA 12 - Awaryjne przemurowanie komina i naprawy pokrycia z dachówki wokół komina w budynku mieszkalnym wchodzącym w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Bytom

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			ROBOTY DEKARSKIE			
1	KNR 4-01 0535-08	stwor	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzysów itp. z blachy nie nadającej się do użytku <KOMIN 1 >(0,80+0,80*2)*0,33	m ² m ²	 0,792	
					RAZEM	0,792
2	KNR 4-01 0504-05	stwor	Przełożenie pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej zakładkowej ciągniętej <WOKÓŁ KOMINA>10,0	m ² przel. m ² pokr. m ² przel. m ² pokr.	 10,000	
					RAZEM	10,000
3	KNR 4-01 0504-08	stwor	Przełożenie gąsiorów ceramicznych 2,0	m przel. gąsior. m przel. gąsior.	 2,000	
					RAZEM	2,000
4	KNR 4-01 0310-02	stwor	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ <CEGŁA KLINKIEROWA kl.35 Z EWENTUALNYM WYKONANIEM BOCZNYCH WLOTÓW WG WSKAZANIA ZAKŁADU KOMINIARSKIEGO> <komin1 klink>(0,80*0,80)*(1,20+0,50)	m ³ m ³	 1,088	
					RAZEM	1,088
5	KNR 2-02 0923-02	stwor	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, barwiona <komin1 klink - ZAPRAWA Z TRASEM>(0,80+0,80)*2*(1,20+0,50)	m ² m ²	 5,440	
					RAZEM	5,440
6	KNR 4-01 0414-09	stwor	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępach do 16 cm <WOKÓŁ KOMINÓW>poz.2	m ² m ²	 10,000	
					RAZEM	10,000
7	KNR 0-15II 0517-01	stwor	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii poz.2	m ² m ²	 10,000	
					RAZEM	10,000
8	NNRNKB 202 0541-02	stwor	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm poz. 1	m ² m ²	 0,792	
					RAZEM	0,792
9	KNR AT-09 0104-04	stwor	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie <ŁAWY STALOWE DŁ. 0,80 NA KOMINIE>2	szt. szt.	 2,000	
					RAZEM	2,000
10	KNR 4-01 0310-05	stwor	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów poz.15*6,00	m m	 24,000	
					RAZEM	24,000
11	KNR 2-02 1614-02 analogia	stwor	Daszki ochronne ciągnęte wzdłuż rusztowania o wysokości do 20 m o konstrukcji rurowej <NAD WEJŚCIEM DO BUD.>2,00*2,00	m ² m ²	 4,000	
					RAZEM	4,000

PRZEDMIAR

UL. KOŁOBRZESKA 12 - Awaryjne przemurowanie komina i naprawy pokrycia z dachówki wokół komina w budynku mieszkalnym wchodzącym w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Bytom

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1	KNR 2-02 1213-01 analogia	stwior	Drabiny wewnętrzne pionowe o długości do 3 m <DRABINA WEJŚCIE NA DACH>3,00	m m	 3,000	
					RAZEM	3,000
13 d.1	KNR 4-01 0310-05	stwior	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów poz. 15*6,00	m m	 24,000	
					RAZEM	24,000
14 d.1	KNR 4-01 0310-06	stwior	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów poz. 13*2%	m m	 0,480	
					RAZEM	0,480
15 d.1	kalk. własna	stwior	OPINIA KOMINIARSKA PO PRZEMUROWANIU 4,00	Prze-wod. Prze-wod.	 4,000	
					RAZEM	4,000
16 d.1	KNR 4-01 0108-11	stwior	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km poz. 1*0,001 poz. 2*0,025 poz. 4 poz. 6*0,01 poz. 14*0,14*0,14	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0,001 0,250 1,088 0,100 0,009	
					RAZEM	1,448
17 d.1	KNR 4-01 0108-12	stwior	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 poz. 16	m ³ m ³	 1,448	
					RAZEM	1,448
18 d.1	kalk. własna	stwior	Przyjęcie gruzu i innych odpadów na wysypisku śmieci poz. 16*1,6	t t	 2,317	
					RAZEM	2,317