
PRZEDMIAR ROBÓT WN / 2021
UL. BATOREGO 26 - Wywóz gruzu spryzmowanego po wyburzeniu BUDYNKÓW OFICYNY, BUDYNKU GOSPODARCZEGO ORAZ KOMINA DAWNEJ PIEKARNI

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

NAZWA INWESTYCJI : WYWÓZ GRUZU SPRYZMOWANEGO PO ROZBIÓRCIE BUDYNKÓW OFICYNY, BUDYNKU GOSPODARCZEGO ORAZ KOMINA DAWNEJ PIEKARNI
ADRES INWESTYCJI : Bytom - UL. BATOREGO 26
INWESTOR : BYTOMSKIE MIESZKANIA Jednostka Budżetowa
ADRES INWESTORA : 41-907 Bytom , ul. Zielna 25B
BRANŻA : ogólnobudowlana
KOSZTORYS SPORZĄDZIŁ : Wojciech Nowak - ZDT
PRZEDMIAR SPORZĄDZIŁ :
DATA OPRACOWANIA : 02.07.2021

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

OPRACOWAŁ :

ZATWIERDZIŁ :

Data opracowania
02.07.2021

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

UL. BATOREGO 26 - Wywóz gruzu spryzmowanego po wyburzeniu BUDYNKÓW OFICYNY, BUDYNKU GOSPODARCZEGO ORAZ KOMINA DAWNEJ PIEKARNI

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
UL. BATOREGO 26 - Wywóz gruzu spryzmowanego po wyburzeniu BUDYNKÓW OFICYNY, BUDYNKU GOSPODARCZEGO ORAZ KOMINA DAWNEJ PIEKARNI					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	kalk. własna	WYWÓZ GRUZU SPRYZMOWANEGO PO WYBURZENIU - Uwaga: brama przejazdowa od strony ul. Batorego przez bud. Frontowy na posesję od strony podwórza o wymiarach min. 2,16 m <wys> x 2,35 m <szer> - Uwaga: należy umożliwić bezpieczne dojście i wejście mieszkańców do pozostałego, sąsiadującego budynku mieszkalnego w obrębie rozbiórki w czasie wywozu gruzu. Powiadomić mieszkańców o planowanym wywozie i związanymi z tym utrudnieniami w przemieszczaniu się. <OFICYNY + BUDYNEK GOSPODARCZY ŁĄCZNIE> 1344,33 <KOMIN DAWNEJ PIEKARNI PONAD DACHEM - OKOŁO> (1,14* 1,14*11,00)	m ³ k. b. m ³ k. b. m ³ k. b.	 1 344 14	
		Mnożnik przedmiaru		RAZEM *0,55	1 358 747
2 d.1	kalk. własna	WYRÓWNANIE TERENU PO WYBURZENIU WARSTWĄ KRUSZYWA ŻUŻLOWEGO GR. 10CM Z ZAGĘSZCZENIEM MECHANICZNYM <SZACUNKOWO> 155,50	m ² m ²	 155,500	
				RAZEM	155,500