
PRZEDMIAR ROBÓT MR, WW/ 2021
UL. FAŁATA 5, 5A
Wykonanie placyku gospodarczego

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : **Wykonanie placyku gospodarczego z ogrodzeniem z płyt betonowych prefabrykowanych, z dachem i nawierzchnią oraz montaż bramy stalowej**

ADRES INWESTYCJI : **Bytom -UL. FAŁATA 5, 5a**

INWESTOR : BYTOMSKIE MIESZKANIA Jednostka Budżetowa
ADRES INWESTORA : 41-907 Bytom , ul. Zielna 25B

BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KOSZTORYS : M.Rydzewska i Witold Wójcik -ZDT
SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : M. Rydzewska - ZDT
DATA OPRACOWANIA : 2021-10-01

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2021-10-01

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

UL. FAŁATA 5, 5a - Wykonanie placyków gospodarczych z ogrodzeniem z płyt betonowych prefabrykowanych, z dachem i nawierzchnią oraz montaż bramy stalowej

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			NAWIERZCHNIA PLACYKU GOSPODARCZEGO			
1	KNR-W 2-01 0114-02 analogia	stwor	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych <placyk>(4,50*4,50)*1/10000 <dojście do placyka>(2,00*1,50)*1/10000	ha ha ha	 0,002 0,000	
					RAZEM	0,002
2	KNR 2-31 d.1 0102-05 analogia	stwor	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta <ZAGĘSZCZENIE UBIJAKIEM SPALINOWYM> <WEWNĄTRZ OGRODZENIA i przy bramie>4,50*4,50<szt> <dojście> 2,00*1,50	m ² m ² m ²	 20,250 3,000	
					RAZEM	23,250
3	KNR 2-31 d.1 0102-02	stwor	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta Krotność = 3 poz.2	m ² m ²	 23,250	
					RAZEM	23,250
4	KNR 2-31 d.1 0402-03	stwor	Ława pod krawężniki betonowa zwykła (4,50+4,50)*2*0,10*0,20 (2,00+1,50)*2*0,10*0,20	m ³ m ³ m ³	 0,360 0,140	
					RAZEM	0,500
5	KNR 2-31 d.1 0407-04	stwor	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (4,50+4,50)*2 (2,00+1,50)*2	m m m	 18,000 7,000	
					RAZEM	25,000
6	KNR 2-31 d.1 0103-02 analogia	stwor	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV <ZAGĘSZCZENIE UBIJAKIEM SPALINOWYM>poz.2	m ² m ²	 23,250	
					RAZEM	23,250
7	KNR 2-31 d.1 0105-01	stwor	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu poz.2	m ² m ²	 23,250	
					RAZEM	23,250
8	KNR 2-31 d.1 0105-02	stwor	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2 poz.2	m ² m ²	 23,250	
					RAZEM	23,250
9	KNR 2-31 d.1 0116-05 analogia	stwor	Podbudowy z żużla wielkopieczowego na chodnikach rozścielane ręcznie - grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm <ZAGĘSZCZENIE UBIJAKIEM SPALINOWYM>poz.2	m ² m ²	 23,250	
					RAZEM	23,250
10	KNR 2-31 d.1 0511-01 analogia	stwor	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej <uwaga KSZTAŁTKA BEZFAZOWA>poz.2	m ² m ²	 23,250	
					RAZEM	23,250
11	KNR 4-01 d.1 0108-05	stwor	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II <WYKOP POD NAW>poz.2*0,25	m ³ m ³	 5,813	
					RAZEM	5,813
12	KNR 4-01 d.1 0108-08	stwor	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 poz.11	m ³ m ³	 5,813	
					RAZEM	5,813
13	d.1 kalk. własna	stwor	Przyjęcie gruzu i innych odpadów na wysypisku śmieci	t		

PRZEDMIAR

UL. FAŁATA 5, 5a - Wykonanie placyków gospodarczych z ogrodzeniem z płyt betonowych prefabrykowanych, z dachem i nawierzchnią oraz montaż bramy stalowej

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.11*1,6<t/m3>	t	9,301	
					RAZEM	9,301
2			OGRODZENIE Z PŁYT BETONOWYCH - Z BRAMĄ Z KSZTAŁTOWNIKÓW STALOWYCH, 2 SKRZYDŁOWA			
14	KNR-W d.2 2-25 0308-01 analogia	stwier	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych - budowa Wyszczególnienie robót: Kolumna 01: 1. Wykopanie dołów pod słupy. 2. Ustawienie słupków w dołach i zasypanie dołów z ubiciem ziemi warstwami. 3. Zmontowanie ogrodzenia z płyt pełnych lub ażurowych z ich dopasowaniem. <ilość płyt =21pełnych, 7 AŻUROWYCH>(4,00+4,00+4,00+2,00)* 2,00	m ²		
				m ²	28,000	
					RAZEM	28,000
15	KNR 2-02 d.2 0203-01 analogia	stwier	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - ręczne układanie betonu <FUNDAMENTY POD SŁUPY>0,20*0,20*0,40*9<słupów>	m ³		
				m ³	0,144	
					RAZEM	0,144
16	kalk. d.2 własna	stwier	BRAMA STALOWA Z PROFILI STALOWYCH DWUSKRZYDŁOWA SZER. 2,0m WYS. 2,0m Z ZAMKIEM I KLUCZAMI DLA 20 MIESZKAŃ I 2 SZT DLA POMu (przyjęto 1klucz/mieszkanie> - zakup i montaż w ogrodzeniu z płyt pref. 1	kpl.		
				kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
17	KNR 4-01 d.2 0108-05	stwier	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II <WYKOP POD FUND.SŁUPKÓW>0,20*0,20*0,50*9<oszt>	m ³		
				m ³	0,180	
					RAZEM	0,180
18	KNR 4-01 d.2 0108-08	stwier	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 poz.17	m ³		
				m ³	0,180	
					RAZEM	0,180
19	kalk. d.2 własna	stwier	Przyjęcie gruzu i innych odpadów na wysypisku śmieci poz.17*1,6<t/m3>	t		
				t	0,288	
					RAZEM	0,288
3			DASZEK Z BLACHY TRAPEZOWEJ POWLEKANEJ NA KONSTRUKCJI STALOWEJ			
20	KNR-W d.3 2-02 1220-04	stwier	Konstrukcje daszków jednospadowe <KONSTRUKCJA DASZKU Z PROFILI STALOWYCH malowana proszkowo,POD BLACHĘ TRAPEZOWĄ>[4,50*4,50]	m ²		
				m ²	20,250	
					RAZEM	20,250
21	NNRNKB d.3 202 0537-01	stwier	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 25 m ² o nachyleniu połąci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łątach [4,50*4,50]	m ²		
				m ²	20,250	
					RAZEM	20,250
22	NNRNKB d.3 202 0548-01	stwier	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 70 mm łączone na zakładkę - montaż rynien 4,50*1	m		
				m	4,500	
					RAZEM	4,500
23	NNRNKB d.3 202 0550-01	stwier	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 50 mm 2,50*1<boks>	m		
				m	2,500	
					RAZEM	2,500
24	NNRNKB d.3 202 0550-05	stwier	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 50 mm	szt.		

PRZEDMIAR

UL. FAŁATA 5, 5a - Wykonanie placyków gospodarczych z ogrodzeniem z płyt betonowych prefabrykowanych, z dachem i nawierzchnią oraz montaż bramy stalowej

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1*1<boks>	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000