
PRZEDMIAR ROBÓT WW / 2021
PL. SIKORSKIEGO 6 / 9 - Awaryjne wzmocnienie belek stropowych w
lokalu mieszkany

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45211341-1 Roboty budowlane w zakresie mieszkań

NAZWA INWESTYCJI : Awaryjne wzmocnienie belek stropowych w lokalu mieszkany
ADRES INWESTYCJI : BYTOM, PL. SIKORSKIEGO 6 / 9

INWESTOR : BYTOMSKIE MIESZKANIA Jednostka Budżetowa
ADRES INWESTORA : 41-907 Bytom , ul. Zielna 25B
BRANŻA : ogólnobudowlana,elektr, wod-kan., gaz

SPORZĄDZIŁ KOSZTORYS : Witold Wójcik - ZDT
SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : Jerzy Miciak - ZDT
DATA OPRACOWANIA : 2021-06-24

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

OPRACOWAŁ :

ZATWIERDZIŁ :

Data opracowania
2021-06-24

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

PL. SIKORSKIEGO 6 / 9 w Bytomiu - Awaryjne wzmocnienie belek stropowych w lokalu mieszkalnym

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PL. SIKORSKIEGO 6 / 9 w Bytomiu - Awaryjne wzmocnienie belek stropowych w lokalu mieszkalnym						
1			WZMOCNIENIE BELEK STROPU W ŁAZIENCIE			
1	KNR 4-01 d.1 0818-05 analogia	stwier	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3,70*2,00	m ² m ²	 7,40	
					RAZEM	7,40
2	KNR 4-01 d.1 0428-01	stwier	Rozebranie podłóg ślepych poz.1	m ² m ²	 7,40	
					RAZEM	7,40
3	KNR 4-01 d.1 0429-02	stwier	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek 7,88	m ² m ²	 7,88	
					RAZEM	7,88
4	KNR 4-01 d.1 0409-01	stwier	Wymiana ślepego pałapu bez wymiany łat z desek o grubości 25 mm poz.3	m ² m ²	 7,88	
					RAZEM	7,88
5	TZKNBK V - d.1 074	stwier	Wzmocnienie drewnianych belek stropowych balami z przymocowaniem ich śrubami i gwoździami - dwustronnie [4,0*2]	m m	 8,00	
					RAZEM	8,00
6	TZKNBK IV d.1 -532	stwier	Wykucie gniazd dla osadzenia końców belek w murach z cegły na zaprawie cementowej 2	gniazd gniazd	 2,00	
					RAZEM	2,00
7	KNR 19-01 d.1 0350-01	stwier	Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej o gr. 1 cegły 2	otwór otwór	 2,00	
					RAZEM	2,00
8	KNR 4-01 d.1 0326-05	stwier	Zamurowanie gniazd i wnęk o objętości do 0.05 m ³ 'na pełno' w ścianach z cegieł poz.6+poz.7	szt. szt.	 4,00	
					RAZEM	4,00
9	KNR 19-01 d.1 0610-01 analogia	stwier	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szerokiej na sucho poz.3*2	m ² m ²	 15,76	
					RAZEM	15,76
10	KNR 13-12 d.1 0703-01	stwier	Izolacje z płyt z wełny mineralnej na sucho <WEŁNA GR. 20CM>poz.3*0,20	m ³ m ³	 1,58	
					RAZEM	1,58
11	KNR 4-01 d.1 0820-03 analogia	stwier	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem <PODŁOGI PŁYTY OSB-3 gr.22mm NA WKRETY> poz.3	m ² m ²	 7,88	
					RAZEM	7,88
12	kalk. własna d.1	stwier	PRACA ZWYŻKI - transport materiałów - belek stropowych 8	m-g m-g	 8,00	
					RAZEM	8,00
13	kalk. własna d.1	stwier	OCZYSZCZENIE BIEGÓW SCHODOWYCH I PODESTÓW Z ODCHODÓW PTASICH WRAZ Z ODKAŻENIEM 8*2<PRAC>	r-g r-g	 16,00	
					RAZEM	16,00
2			WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU			
14	KNR 4-01 d.2 0108-11	stwier	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km poz.1*0,002 poz.2*0,025 poz.3*0,20 poz.4*0,025 poz.6*0,20*0,20*0,20	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0,01 0,19 1,58 0,20 0,02	
					RAZEM	2,00
15	KNR 4-01 d.2 0108-12	stwier	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 poz.14	m ³ m ³	 2,00	
					RAZEM	2,00

PL_SIKORSKIEGO 6-9_belki stropu_ww_2021_PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

PL. SIKORSKIEGO 6 / 9 w Bytomiu - Awaryjne wzmocnienie belek stropowych w lokalu mieszkalnym

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	kalkulacja d.2 własna	stwier	Przyjęcie gruzu budowlanego i odpadów na wysypisko śmieci poz. 14*1,9</m3>	t		
				t	3,80	
					RAZEM	3,80